

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
TOTAL DO ITEM 01						R\$ 5.987,20		
01.	INSTALAÇÃO DA OBRA							
01.02	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG	m ²	8,30	R\$ 438,05	R\$ 553,84	R\$ 4.596,91	ED-50135	SETOP-MG_JUL 21
01.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1,00	R\$ 1.099,62	R\$ 1.390,29	R\$ 1.390,29	ED-50152	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 02						R\$ 1.458,69		
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
02.01	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	m ²	121,70	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 330,82	ED-50703	SETOP-MG_JUL 21
02.02	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m ²	121,70	R\$ 7,33	R\$ 9,27	R\$ 1.127,87	ED-50273	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 03						R\$ 33.541,00		
03.	ESTRUTURA							
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M PARA SAPATAS E VIGAS BALDRAMES	m ³	11,61	R\$ 49,57	R\$ 62,67	R\$ 727,40	RO-40211	SETOP-MG_JUL 21
03.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m ²	25,90	R\$ 3,08	R\$ 3,89	R\$ 100,87	RO-40239	SETOP-MG_JUL 21
03.03	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	Kg	908,60	R\$ 13,40	R\$ 16,94	R\$ 15.393,65	ED-48295	SETOP-MG_JUL 21
03.04	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	Kg	358,20	R\$ 15,06	R\$ 19,04	R\$ 6.820,48	ED-48297	SETOP-MG_JUL 21
03.05	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m ²	65,99	R\$ 44,99	R\$ 56,88	R\$ 3.753,92	ED-49643	SETOP-MG_JUL 21
03.06	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m ³	12,11	R\$ 420,25	R\$ 531,34	R\$ 6.434,52	RO-42417	SETOP-MG_JUL 21
03.07	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	m ²	2,20	R\$ 99,39	R\$ 125,66	R\$ 276,46	ED-50254	SETOP-MG_JUL 21
03.08	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m ² xmês	2,20	R\$ 12,12	R\$ 15,32	R\$ 33,71	ED-19637	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 04						R\$ 27.813,24		

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
04.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	213,87	R\$ 36,07	R\$ 45,60	R\$ 9.753,45	ED-48231	SETOP-MG_JUL 21
04.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m²	427,74	R\$ 9,71	R\$ 12,28	R\$ 5.251,23	ED-50730	SETOP-MG_JUL 21
04.03	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	332,62	R\$ 24,04	R\$ 30,39	R\$ 10.109,84	ED-50761	SETOP-MG_JUL 21
04.04	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	95,12	R\$ 22,44	R\$ 28,37	R\$ 2.698,73	ED-50762	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 05						R\$ 22.877,71		
05.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							
05.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,35	R\$ 18,34	R\$ 23,19	R\$ 1.955,91	ED-50019	SETOP-MG_JUL 21
05.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,60	R\$ 34,18	R\$ 43,22	R\$ 803,80	ED-50022	SETOP-MG_JUL 21
05.03	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un.	2,00	R\$ 54,85	R\$ 69,35	R\$ 138,70	ED-49989	SETOP-MG_JUL 21
05.04	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	un.	4,00	R\$ 16,00	R\$ 20,23	R\$ 80,92	ED-49845	SETOP-MG_JUL 21
05.05	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	un.	1,00	R\$ 60,18	R\$ 76,09	R\$ 76,09	ED-50313	SETOP-MG_JUL 21
05.06	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	R\$ 135,01	R\$ 170,70	R\$ 170,70	ED-50316	SETOP-MG_JUL 21
05.07	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	R\$ 322,31	R\$ 407,51	R\$ 407,51	86934	SINAPI-MG_SET 21

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
05.08	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	R\$ 46,40	R\$ 58,67	R\$ 58,67	ED-50331	SETOP-MG_JUL 21
05.09	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	6,00	R\$ 58,27	R\$ 73,67	R\$ 442,04	86906	SINAPI-MG_SET 21
05.10	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un.	1,00	R\$ 434,81	R\$ 549,75	R\$ 549,75	ED-50297	SETOP-MG_JUL 21
05.11	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	5,00	R\$ 441,45	R\$ 558,14	R\$ 2.790,72	ED-50298	SETOP-MG_JUL 21
05.12	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	un	2,00	R\$ 375,76	R\$ 475,09	R\$ 950,18	ED-50286	SETOP-MG_JUL 21
05.13	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	10,00	R\$ 249,51	R\$ 315,47	R\$ 3.154,66	ED-48532	SETOP-MG_JUL 21
05.14	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un.	7,00	R\$ 112,76	R\$ 142,57	R\$ 997,97	ED-49995	SETOP-MG_JUL 21
05.15	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un.	1,00	R\$ 52,59	R\$ 66,49	R\$ 66,49	ED-49965	SETOP-MG_JUL 21
05.16	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	2,62	R\$ 198,48	R\$ 250,95	R\$ 657,48	ED-48338	SETOP-MG_JUL 21
05.17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	R\$ 111,59	R\$ 141,09	R\$ 705,44	86901	SINAPI-MG_SET 21
05.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	34,08	R\$ 44,20	R\$ 55,88	R\$ 1.904,52	ED-50105	SETOP-MG_JUL 21
05.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	38,00	R\$ 27,12	R\$ 34,29	R\$ 1.302,98	ED-50027	SETOP-MG_JUL 21

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
05.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	16,87	R\$ 19,23	R\$ 24,31	R\$ 410,16	ED-50034	SETOP-MG_JUL 21
05.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	37,94	R\$ 34,54	R\$ 43,67	R\$ 1.656,85	ED-50028	SETOP-MG_JUL 21
05.22	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	1,00	R\$ 60,78	R\$ 76,85	R\$ 76,85	ED-49939	SETOP-MG_JUL 21
05.23	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM	un	4,00	R\$ 143,20	R\$ 181,05	R\$ 724,21	ED-49950	SETOP-MG_JUL 21
05.24	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	un	2,00	R\$ 53,56	R\$ 67,72	R\$ 135,44	ED-50007	SETOP-MG_JUL 21
05.25	CAIXA SECA DE PVC RÍGIDO , 100 X 100 X 40 MM	un	1,00	R\$ 38,81	R\$ 49,07	R\$ 49,07	ED-50006	SETOP-MG_JUL 21
05.26	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA	un	7,00	R\$ 19,98	R\$ 25,26	R\$ 176,83	ED-49957	SETOP-MG_JUL 21
05.27	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	un	2,00	R\$ 390,53	R\$ 493,76	R\$ 987,53	ED-49934	SETOP-MG_JUL 21
05.28	FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	un	1,00	R\$ 1.143,89	R\$ 1.446,27	R\$ 1.446,27	ED-48146	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 06						R\$ 13.574,93		
06.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
06.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM ² , 90°C, 0,6/1KV	m	273,60	R\$ 2,61	R\$ 3,30	R\$ 902,86	ED-48986	SETOP-MG_JUL 21
06.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM ² , 90°C, 0,6/1KV	m	653,20	R\$ 4,18	R\$ 5,28	R\$ 3.452,13	ED-48989	SETOP-MG_JUL 21
06.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM ² , 90°C, 0,6/1KV	m	38,30	R\$ 17,95	R\$ 22,69	R\$ 869,22	ED-49001	SETOP-MG_JUL 21
06.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM ² , 90°C, 0,6/1KV	m	15,00	R\$ 12,86	R\$ 16,26	R\$ 243,89	ED-48998	SETOP-MG_JUL 21

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
06.05	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	2,00	R\$ 29,06	R\$ 36,74	R\$ 73,48	ED-15735	SETOP-MG_JUL 21
06.06	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACAS	cj	4,00	R\$ 34,31	R\$ 43,38	R\$ 173,52	ED-49355	SETOP-MG_JUL 21
06.07	PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO	un	4,00	R\$ 4,04	R\$ 5,11	R\$ 20,43	ED-5621	SETOP-MG_JUL 21
06.08	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	6,00	R\$ 19,84	R\$ 25,08	R\$ 150,51	ED-15749	SETOP-MG_JUL 21
06.09	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	18,00	R\$ 19,03	R\$ 24,06	R\$ 433,09	ED-15748	SETOP-MG_JUL 21
06.10	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	2,00	R\$ 40,88	R\$ 51,69	R\$ 103,37	ED-15744	SETOP-MG_JUL 21
06.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	116,40	R\$ 4,79	R\$ 6,06	R\$ 704,94	ED-17952	SETOP-MG_JUL 21
06.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	99,90	R\$ 6,19	R\$ 7,83	R\$ 781,84	ED-17953	SETOP-MG_JUL 21
06.13	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	13,00	R\$ 46,24	R\$ 58,46	R\$ 760,02	ED-13356	SETOP-MG_JUL 21
06.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	4,00	R\$ 254,26	R\$ 321,47	R\$ 1.285,88	ED-49170	SETOP-MG_JUL 21

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
06.15	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 87,58	R\$ 110,73	R\$ 221,46	ED-51055	SETOP-MG_JUL 21
06.16	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M	un	4,00	R\$ 146,89	R\$ 185,72	R\$ 742,88	ED-51067	SETOP-MG_JUL 21
06.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1"	m	1,00	R\$ 75,84	R\$ 95,89	R\$ 95,89	ED-50042	SETOP-MG_JUL 21
06.18	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 277,82	R\$ 351,26	R\$ 351,26	ED-49205	SETOP-MG_JUL 21
06.19	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	6,00	R\$ 110,23	R\$ 139,37	R\$ 836,22	ED-15115	SETOP-MG_JUL 21
06.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	un	6,00	R\$ 17,56	R\$ 22,20	R\$ 133,21	ED-49228	SETOP-MG_JUL 21
06.21	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	un	1,00	R\$ 52,88	R\$ 66,86	R\$ 66,86	ED-49240	SETOP-MG_JUL 21
06.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	un	3,00	R\$ 17,56	R\$ 22,20	R\$ 66,61	ED-49229	SETOP-MG_JUL 21
06.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	1,00	R\$ 17,56	R\$ 22,20	R\$ 22,20	ED-49231	SETOP-MG_JUL 21
06.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A	un	2,00	R\$ 30,09	R\$ 38,04	R\$ 76,09	ED-49239	SETOP-MG_JUL 21
06.25	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	4,00	R\$ 136,47	R\$ 172,54	R\$ 690,18	ED-15117	SETOP-MG_JUL 21
06.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	un	2,00	R\$ 125,32	R\$ 158,45	R\$ 316,89	ED-49498	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 07						R\$ 11.624,01		
07.	ESQUADRIAS							
07.02	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM	un	1,00	R\$ 317,35	R\$ 401,24	R\$ 401,24	ED-50971	SETOP-MG_JUL 21
07.03	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM	un	1,00	R\$ 376,47	R\$ 475,99	R\$ 475,99	ED-50973	SETOP-MG_JUL 21
07.04	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	R\$ 279,43	R\$ 353,29	R\$ 706,59	90822	SINAPI-MG_SET 21
07.05	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	un	1,00	R\$ 567,66	R\$ 717,72	R\$ 717,72	ED-49602	SETOP-MG_JUL 21

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
07.06	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	R\$ 347,33	R\$ 439,14	R\$ 878,29	90823	SINAPI-MG_SET 21
07.07	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	un	3,00	R\$ 260,86	R\$ 329,82	R\$ 989,45	ED-50976	SETOP-MG_JUL 21
07.08	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM	un	2,00	R\$ 294,52	R\$ 372,37	R\$ 744,75	ED-50977	SETOP-MG_JUL 21
07.09	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,60	R\$ 611,44	R\$ 773,07	R\$ 3.556,11	100666	SINAPI-MG_SET 21
07.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	m²	2,00	R\$ 347,81	R\$ 439,75	R\$ 879,50	ED-50954	SETOP-MG_JUL 21
07.11	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	0,84	R\$ 2.149,19	R\$ 2.717,31	R\$ 2.274,39	ED-9903	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL DO ITEM 08						R\$ 12.083,32		
08	PISOS E RODAPÉS							
08.01	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	33,91	R\$ 30,06	R\$ 38,01	R\$ 1.288,86	ED-51096	SETOP-MG_JUL 21
08.02	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m²	113,04	R\$ 25,63	R\$ 32,41	R\$ 3.663,07	ED-50566	SETOP-MG_JUL 21
08.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	120,47	R\$ 46,82	R\$ 59,20	R\$ 7.131,39	87251	SINAPI-MG_SET 21
TOTAL DO ITEM 09						R\$ 8.855,11		
09.	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS							
09.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	332,62	R\$ 2,37	R\$ 3,00	R\$ 996,69	88485	SINAPI-MG_SET 21
09.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	43,78	R\$ 2,69	R\$ 3,40	R\$ 148,90	88484	SINAPI-MG_SET 21
09.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	332,62	R\$ 12,23	R\$ 15,46	R\$ 5.143,23	88489	SINAPI-MG_SET 21

CONSTRUÇÃO DA CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS IGREJA DO ROSÁRIO JANUÁRIA / MG



MUNICÍPIO: JANUÁRIA/ MG

BDI:

26,43%

MONUMENTO: IGREJA DO ROSÁRIO

DISTRITO: SEDE

OBRA CONSTRUÇÃO CASA DO VIGIA E SANITÁRIOS

ENDEREÇO: POVOADO BARRO ALTO, BREJO DO AMPARO

PLANILHA COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (CUSTO)	PREÇO UNIT. (VENDA)	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
09.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	43,78	R\$ 13,69	R\$ 17,31	R\$ 757,78	88488	SINAPI-MG_SET 21
09.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	30,00	R\$ 47,68	R\$ 60,28	R\$ 1.808,51	87265	SINAPI-MG_SET 21
TOTAL DO ITEM 10						R\$ 31.421,60		
10.	TELHADO							
10.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	167,49	R\$ 114,02	R\$ 144,16	R\$ 24.145,38	92539	SINAPI-MG_SET 21
10.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	167,49	R\$ 34,36	R\$ 43,44	R\$ 7.276,23	94442	SINAPI-MG_SET 21
TOTAL DO ITEM 11						R\$ 741,65		
11.	LIMPEZA DA OBRA							
11.01	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	121,70	R\$ 4,82	R\$ 6,09	R\$ 741,65	ED-50266	SETOP-MG_JUL 21
TOTAL GERAL + B.D.I						R\$ 169.978,48		