

MUNICÍPIO: Pedro Leopoldo				ENDEREÇO: Fidalgo/Sumidouro			
MONUMENTO: Capela de Nossa Senhora do Rosário				ELABORAÇÃO: IEPHA/MG -13/11/2023			
OBRA/SERVIÇO : Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de Instalações Elétricas							
<b>COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO</b>							
<b>CPU 01</b>			<b>ARANDELA COLONIAL NIORT BIANCOLUCE 01 LÂMPADA E27 BIVOLT OURO VELHO AC271K LUMIEREGYN OU SIMILAR</b>	<b>m</b>			
<b>Referência</b>	<b>Mês referência</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 1	ARANDELA COLONIAL NIORT BIANCOLUCE 01 LÂMPADA E27 BIVOLT OURO VELHO AC271K LUMIEREGYN OU SIMILAR	Unidade	1,00	R\$ 256,49	R\$ 256,49
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 27,80	R\$ 19,46
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 22,34	R\$ 15,64
<b>Total</b>							<b>R\$ 291,59</b>
<b>CPU 02</b>			<b>REFLETOR PROJETO LED FLAT OUT REDONDO COM ANTI-OFUSCANTE 30° EXTERNO 2700K 25W BIVOLT Ø10,8X6,9CM ALUMÍNIO - INTERLIGHT 3650-AB-S OU SIMILAR</b>	<b>un.</b>			
<b>Referência</b>	<b>Mês referência</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
COTAÇÃO	Nov/2023	COT.2	REFLETOR PROJETO LED FLAT OUT REDONDO COM ANTI-OFUSCANTE 30° EXTERNO 2700K 25W BIVOLT Ø10,8X6,9CM ALUMÍNIO - INTERLIGHT 3650-AB-S OU SIMILAR	Unidade	1,00	R\$ 497,43	R\$ 497,43
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 27,80	R\$ 19,46
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 22,34	R\$ 15,64
<b>Total</b>							<b>R\$ 532,52</b>
<b>CPU 03</b>			<b>FITA LED EVO 12V 12W/M BRANCO QUENTE 2700K 1100LM/M IP65 OU SIMILAR</b>	<b>m</b>			
<b>Referência</b>	<b>Mês referência</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 3	FITA LED EVO 12V 12W/M BRANCO QUENTE 2700K 1100LM/M IP65 OU SIMILAR	Unidade	1,00	R\$ 65,33	R\$ 65,33
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 27,80	R\$ 16,68
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 22,34	R\$ 13,40
<b>Total</b>							<b>R\$ 95,41</b>
<b>CPU 04</b>			<b>POSTE AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE 102MM X 2,25MM X 7000M</b>	<b>m</b>			
<b>Referência</b>	<b>Mês referência</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 4	POSTE AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE 102MM X 2,25MM X 7000M	Unidade	1,00	R\$ 550,91	R\$ 550,91
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 27,80	R\$ 83,40
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 22,34	R\$ 67,02
<b>Total</b>							<b>R\$ 701,33</b>
<b>CPU 06</b>			<b>PENDENTE COLONIAL LC-1 OURO VELHO IDEAL</b>	<b>m2</b>			
<b>Referência</b>	<b>Mês referência</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 5	PENDENTE COLONIAL LC-1 OURO VELHO IDEAL	Unidade	1,00	R\$ 64,96	R\$ 64,96
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 27,80	R\$ 19,46
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 22,34	R\$ 15,64
<b>Total</b>							<b>R\$ 100,05</b>
<b>CPU 07</b>			<b>TAMPÃO ALUMINIO 102MM</b>	<b>m</b>			
<b>Referência</b>	<b>Mês referência</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 6	TAMPÃO ALUMINIO 102MM	Unidade	1,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 27,80	R\$ 2,78
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 22,34	R\$ 2,23
<b>Total</b>							<b>R\$ 11,33</b>

CPU 08			CAIXA DE SAÍDA PVC EMBUTIR 3X3"	un.			
Referência	Mês referência	Código	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unitário	Preço Total
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 7	CAIXA DE SAÍDA PVC EMBUTIR 3X3"	Unidade	1,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,80	R\$ 8,34
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 22,34	R\$ 6,70
SINAPI	Set/2023	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3 CR 0,0009000 623,64 0,56 NUAL. AF_08/2019	M3	0,00	R\$ 640,70	R\$ 0,58
<b>Total</b>							<b>R\$ 18,40</b>
CPU 09			INTERRUPTOR INTELIGENTE 4X4" WFI TUYA 8 CANAIS FC ROHS 100/240VCA - 0-300W/GANG	un.			
Referência	Mês referência	Código	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unitário	Preço Total
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 8	INTERRUPTOR INTELIGENTE 4X4" WFI TUYA 8 CANAIS FC ROHS 100/240VCA - 0-300W/GANG	Unidade	1,00	R\$ 276,17	R\$ 276,17
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 24,74	R\$ 4,95
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 20,02	R\$ 4,00
<b>Total</b>							<b>R\$ 285,13</b>
CPU 10			LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 300W SMD BIVOLT	un.			
Referência	Mês referência	Código	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unitário	Preço Total
COTAÇÃO	Nov/2023	COT. 10	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 300W SMD BIVOLT	Unidade	1,00	R\$ 355,66	R\$ 355,66
SINAPI	Set/2023	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R\$ 20,02	R\$ 40,04
SINAPI	Set/2023	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R\$ 24,74	R\$ 49,48
<b>Total</b>							<b>R\$ 445,18</b>