

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS		
OBRA: RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO		
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	DATA: NOVEMBRO/2018	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL	CÓDIGO	REFERÊNCIA
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
01.01	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	3,00	5.213,94	15.641,82	40818	SINAPI ABRIL_2018
01.02	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO	H	264,00	109,84	28.997,76	CON-COR-060	SETOP Nov_2018
SUBTOTAL ITEM 01					44.639,58		
02	INSTALAÇÃO DA OBRA						
02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26, PINTADA, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE (3,00 X 1,50)M, CONFORME LAY-OUT DA FISCALIZAÇÃO	UN	1,00	1.077,12	1.077,12	IIO-PLA-005	SETOP Nov_2018
02.03	FORNECIMENTO / ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA AÉREA DE TRABALHO DIESEL DE 25 METROS	MÊS	3,00	7.260,00	21.780,00	97063	cotação
SUBTOTAL ITEM 02					22.857,12		
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
03.01	CARGA, TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRINHO DE MAO 50M < DMT < 100M COM DESCARGA EM CAÇAMBA, CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELO MUNICÍPIO.	M³	35,49	36,90	1.276,58	TRA-MAO-010	SETOP Nov_2018
03.02	CAÇAMBA, CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELO MUNICÍPIO.	M³	35,49	44,00	1.561,56	TRA-CAÇ-016	SETOP Nov_2018
SUBTOTAL ITEM 03					2.838,14		
04	PAREDES EXTERNAS						
04.01	REMOÇÃO DE PINTURA EM PROCESSO DE DESPRENDIMENTO DAS FACHADAS INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÊIS, COLUNAS, BALAUSTRÉS, ETC.)	M²	1.641,33	6,00	9.847,98	ANEXA	CPU
04.02	LIXAMENTO DAS FACHADAS, INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÊIS, COLUNAS, BALAUSTRÉS, ETC.)	M²	5.471,10	2,09	11.434,60	PIN-LIX-005	SETOP Nov_2018
04.04	COMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENAS PERDAS COM MASSA DAS FACHADAS, INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÊIS, COLUNAS, BALAUSTRÉS, ETC.)	M²	1.094,22	28,02	30.660,04	REV-REB-005	SETOP Nov_2018
04.05	NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE COM EMASSAMENTO DAS FACHADAS INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÊIS, COLUNAS, BALAUSTRÉS, ETC.)	M²	5.471,10	10,56	57.774,82	PIN-EMA-011	SETOP Nov_2018
04.06	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	9.950,00	14,02	139.499,00	PIN-ACR-005	SETOP Nov_2018
SUBTOTAL ITEM 04					249.216,44		
05	ESQUADRIAS						
05.01	LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M²	82,46	2,88	237,48	PIN-LIX-010	
05.02	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	M²	82,46	17,76	1.464,49	PIN-ESM-015	
05.03	LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA	M²	82,46	3,11	256,45	PIN-LIX-015	
05.04	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	82,46	21,82	1.799,28	PIN-ESM-005	
SUBTOTAL ITEM 05					3.757,70		
06	LIMPEZA GERAL						
06.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	3,00	2.706,00	8.118,00	LIM-PER-005	SETOP Nov_2018
SUBTOTAL ITEM 06					8.118,00		
07	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
07.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (0,50% SOBRE O VALOR DA OBRA = ÍNDICE 0,005)	UN	0,005	331.426,98	1.657,13	MOB-DES-020	SETOP Nov_2018
SUBTOTAL ITEM 07					1.657,13		
SUBTOTAL					333.084,11		
BDI %			23,60	0,2360	78.607,85		
TOTAL					411.691,96		