

MUNICÍPIO: PIRAPORA				ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO,1111-NOSSA SRA. APARECIDA					
MONUMENTO: VAPOR BENJAMIM GUIMARÃES				DATA: 08/11/2022					
OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE REFORÇOS DOS APOIOS ESTRUTURAIS E TAPUMES									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO									
CPU 01			REFORÇO DAS FOGUEIRAS/PICADEIROS				serv		
Referência	Mês referência	Código	Descrição	Unidade	Índice	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
-	-	-	DORMENTE DE MADEIRA 150X25X25CM - A SER FORNECIDO PELA PREFEITURA	unid.	1,000000	200,00	-	-	
SINAPI	Setembro/2022	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CUNHA DE MADEIRA - 60X20X20CM)	m³	0,032030	120,00	R\$ 1.889,52	R\$ 7.262,58	
SINAPI	Setembro/2022	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CALÇO)	m³	1,601505	1,00	R\$ 1.889,52	R\$ 3.026,08	
SINAPI	Setembro/2022	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (CASQUEIRO)	m³	0,533837	1,00	R\$ 1.889,52	R\$ 1.008,70	
COTAÇÃO	Julho/2022	COT 1	MARRETA COM CABO - 3KG	un	1,000000	2,00	R\$ 95,12	R\$ 190,24	
SINAPI	Setembro/2022	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 ENCARREGADO X 6 DIAS X 8H)	H	1,000000	48,00	R\$ 41,20	R\$ 1.977,60	
SINAPI	Setembro/2022	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 AJUDANTES X 6 DIAS X 8H)	H	4,000000	48,00	R\$ 19,96	R\$ 3.832,32	
Total								R\$ 17.297,51	
CPU 02			REFORÇO DO ESCORAMENTO DA EMBARCAÇÃO				serv		
Referência	Mês referência	Código	Descrição	Unidade	Índice	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
SINAPI	Setembro/2022	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	m	2,744800	14,00	R\$ 7,25	R\$ 278,60	
SUDECAP	Junho/2022	71.30.04	MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	m	4,000000	1,00	R\$ 13,33	R\$ 53,32	
SUDECAP	Junho/2022	71.30.06	MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	m	4,000000	2,00	R\$ 24,33	R\$ 194,64	
SUDECAP	Agosto/2022	74.04.31	VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL D=3/8" L=3000MM	m	1,000000	13,00	R\$ 25,57	R\$ 332,41	
SINAPI	Setembro/2022	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	un	1,000000	70,00	R\$ 0,34	R\$ 23,80	
SUDECAP	Agosto/2022	74.05.40	ARRUELA LISA 3/8"	un	1,000000	70,00	R\$ 0,26	R\$ 18,20	
SINAPI	Setembro/2022	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 CARPINTEIRO X 2 DIAS X 8H)	H	1,000000	16,00	R\$ 24,86	R\$ 397,76	
SINAPI	Setembro/2022	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 AJUDANTES X 2 DIAS X 8H)	H	3,000000	16,00	R\$ 19,96	R\$ 958,08	
Total								R\$ 2.256,81	
CPU 03			REFORÇO DA ESTRUTURA DO TAPUME				serv		
Referência	Mês referência	Código	Descrição	Unidade	Índice	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
SUDECAP	Agosto/2022	71.30.06	MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	m	6,000000	60,00	R\$ 16,33	R\$ 5.878,80	
SINAPI	Setembro/2022	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (RIPÃO - 100X5X2,5CM)	m³	0,001313	400,00	R\$ 1.889,52	R\$ 992,00	
SINAPI	Setembro/2022	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1,000000	24,00	R\$ 48,37	R\$ 1.160,88	
SINAPI	Setembro/2022	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	1,000000	5,00	R\$ 23,40	R\$ 117,00	
SINAPI	Setembro/2022	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 CARPINTEIRO X 2 DIAS X 8H)	H	1,000000	16,00	R\$ 24,86	R\$ 397,76	
SINAPI	Setembro/2022	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 AJUDANTES X 2 DIAS X 8H)	H	3,000000	16,00	R\$ 19,96	R\$ 958,08	
Total								R\$ 9.504,52	