

	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
	OBRA: RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO
	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
	DATA: AGOSTO/2018

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

Quantitativo de sinalização de emergência								
CÓDIGO	SIGNIFICADO	SUBSOLO	1º PVTO	2º PVTO	3º PVTO	4º PVTO	5º PVTO	TOTAL
P4	proibido utilizar elevador	2	4	4	4	4	2	20
S1	saída de emergência	0	0	2	0	0	0	2
S2	saída de emergência	5	12	13	12	16	1	59
S3	saída de emergência	6	9	9	12	3	2	41
S8	escada de emergência	0	0	0	0	0	0	0
S9	escada de emergência	0	0	1	1	1	1	4
S12	saída de emergência	9	1	1	3	0	0	14
S17	número do pavimento	1	1	1	1	1	1	6
E2	comando maual de alarme	1	4	4	4	4	1	18
E8	abrigo de hidrante	1	4	4	4	4	1	18
E5	extintor de incêndio	7	13	10	11	7	2	50

Quantitativo Luminárias de Emergência								
TIPO	SUBSOLO	1º PVTO	2º PVTO	3º PVTO	4º PVTO	5º PVTO	TOTAL	
Luminária de Emergência	24	36	40	40	40	7	187	

Quantitativo Extintores de Incêndio (levantamento Projeto)								
TIPO	SUBSOLO	1º PVTO	2º PVTO	3º PVTO	4º PVTO	5º PVTO	TOTAL	
PÔ ABC	1	2	2	2	2	0	9	
CO2	3	2	2	2	2	0	11	
PÔ BC	2	2	0	0	0	1	5	
ÁGUA	1	7	7	7	4	2	28	

TIPO	PROJETO	EXISTENTE	NECESSÁRIO
PÔ ABC	9	0	9
CO2	11	0	11
PÔ BC	5	9	-4
ÁGUA	28	29	-1

HIDRANTE	MATERIAL FALTANTE
HI-01	Porta / Mangueira / Esguicho
HI-02	OK
HI-03	Mangueira / Porta
HI-04	Todo o Conjunto
HI-05	Mangueira
HI-06	Mangueira / Trinco da porta
HI-07	Mangueira
HI-08	Todo o Conjunto
HI-09	Porta
HI-10	Mangueira
HI-11	Mangueira
HI-12	Todo o Conjunto
HI-13	Mangueira
HI-14	OK
HI-15	OK
HI-16	OK
HI-17	Porta
HI-18	Porta / Mangueira / Esguicho

Mangueira	Esguicho	Porta	Trinco	Chave p/Conexão
1	1	1	0	1
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
0	0	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1
12	2	5	5	18

	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
	OBRA: RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO
	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
	DATA: AGOSTO/2018

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

Remoções e Demolições 3º PAVIMENTO		
Ambiente	Serviço a ser Executado	Quantidade
sala 01	Remoção da Sanca da Cortina	8,20 m
	Remoção Tomadas Elétricas	4 u
	Remoção de cabos de rede	3 x 12 m
	Remoção Pontos Telefônicos	2 u
	Remoção Canaleta PVC	1,20 m
sala 02	Remoção Canaleta PVC	14,20 m
	Remoção de cabos de rede	6 x 20 m
	Remoção Tomada de rede	2 u
	Remoção trilho Cortina	1,6 m
	Remoção pinos de Ancoragem forro	120 u
	Remoção de suporte p sancas cortina	6 u
sala 03	Remoção de cabos de rede	6 x 17 m
	Remoção de cabos de rede	3 x 12 m
	Remoção canaleta PVC	22 m
	Remoção pinos de Ancoragem forro	143 u
	Remoção da Sanca da Cortina	12 m
	Remoção QDC 15 x 20 cm	1 u
	Remoção Tomadas Elétricas	5 u
sala 04	Remoção Divisória 6,20 x 4,60 m	28,52
	Remoção Canaleta PVC	25 m
	Remoção Tomada Telefone	3 u
	Remoção Cabo Telefônico	12 m
	Remoção de tomada de Rede	3 u
	Remoção estrutura de Forro	28m2
	Remoção Cabos Ancoragem	6 u
	Remoção Trave de metalon 6,20	4 u
	Remoção Trave de metalon 4,50	3 u
	Remoção de cabos de rede 7	9,64 m
	Remoção Canaleta PVC	9,64 m
	Remoção Cabos de Energia	9,64 m
	Remoção de Tomadas Elétricas	17 u
sala 05	Remoção de Cabo Elétrico	32 m
	Remoção de Cabo Rede 4	28 m
	Remoção Canaleta PVC	28 m
	Remoção de Cabo Telefônico	28 m
sala 06	Remoção canaleta de PVC	19 m
	Remoção de Eletro condutores Aparentes	36,20 m
sala 07	Remoção de Divisória 1,20 x 2,10	27,4
	Remoção de Tomada de Rede	7 u
	Remoção de Ar Condicionado	2 u
sala 08	Remoção de Divisória 1,20 x 2,75	10,72
	Remoção de Cabo de Rede 46	12,5 m
	Remoção de Cabo de Rede 9	
	Remoção de Cabo de Rede 7	
	Remoção Canaleta 4 Seções	12 m
sala 09	Remoção Eletrodutos	27 m
	Remoção de Trilho de Cortina	6,25 m
	Remoção de QDC 20x15	1 u
	Remoção de Tomada Elétrica	3 u
	Remoção Tomada de Rede	2 u
	Remoção claha de PVC	11,20 m
	Remoção de Pino de Ancoragem para Forro	390 u
Lev. G...	Remoção de cabos de Rede 7	15,2 m
	Remoção de Interruptor simples	47 u
	Remoção de tomada Telefone	5 u
	Remoção Tomada Elétrica	147 u
	Remoção de Chuverios Elétrico	2 u
	Remoção de Cabos Rede de 16	4,5 m
Corredor	Remoção de Cabos de Rede 5	4,5 m
	Remoção de Interruptor simples	10 u
	Remoção Tomada Elétrica	6 u

	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
	OBRA: RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO
	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
	DATA: AGOSTO/2018

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

RESUMO DE REMOÇÕES			
Item	Serviço	Unidade	Quantidade
1	Remoção de Tomadas/Pontos Telefônicos	unid.	206,00
2	Remoção de Interruptor	unid.	57,00
3	Remoção de cabos de rede	m	1.465,38
4	Remoção de cabos elétricos	m	41,64
5	Remoção de cabos telefônicos	m	40,00
6	Remoção de canaletas de PVC/eletrodutos	m	206,20
7	Remoção de QDC	unid.	2,00
8	Remoção de chuveiro	unid.	2,00
9	Remoção de pinos de ancoragem	unid.	653,00
10	Remoção de Sanca da Cortina	m	20,20
11	Remoção de Suporte para sancas da cortina	unid.	6,00
12	Remoção estr. forro- 6 cabos ancor- estr alumin.	m²	27,90
13	Remoção de divisória	m²	66,62
14	Remoção de ar condicionado	unidade	2,00
15	Remoção de trilho de cortina	metro	7,85