

MUNICÍPIO: Belo Horizonte				ENDEREÇO: Rua dos Aimorés nº 698, Bairro Funcionários					
MONUMENTO: Museu dos Militares Mineiros				LABORAÇÃO: IEPHA/MG - 02/05/2022					
OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP)									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO									
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	REFERÊNCIA	CÓDIGO
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 65.179,32	R\$ 78.440,53		
01.01	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H/H	72,00	R\$ 102,00	R\$ 122,75	R\$ 7.344,00	R\$ 8.838,19	SINAPI	90769
01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H/H	180,00	R\$ 98,00	R\$ 117,94	R\$ 17.640,00	R\$ 21.228,99	SINAPI	90777
01.03	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R\$ 5.620,14	R\$ 6.763,60	R\$ 16.860,42	R\$ 20.290,80	SETOP	ED-21777
01.04	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R\$ 6.732,02	R\$ 8.101,70	R\$ 20.196,06	R\$ 24.305,10	SETOP	ED-21776
01.05	AS BUILT DE PROJETO COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	m²	1192,06	R\$ 0,65	R\$ 0,78	R\$ 774,84	R\$ 932,49	SETOP	ED-3123
01.06	APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS	un	1,00	R\$ 2.364,00	R\$ 2.844,97	R\$ 2.364,00	R\$ 2.844,97	SETOP	ED-4095
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 12.722,52	R\$ 15.311,01		
02.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	un	1,00	R\$ 1.250,07	R\$ 1.504,41	R\$ 1.250,07	R\$ 1.504,41	SETOP	ED-50152
02.02	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	R\$ 675,05	R\$ 812,39	R\$ 2.025,15	R\$ 2.437,18	SETOP	ED-16350
02.03	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1,00	R\$ 321,56	R\$ 386,98	R\$ 321,56	R\$ 386,98	SETOP	ED-16358
02.04	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	R\$ 788,11	R\$ 948,46	R\$ 2.364,33	R\$ 2.845,37	SETOP	ED-16354
02.05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354)	un	1,00	R\$ 1.039,61	R\$ 1.251,13	R\$ 1.039,61	R\$ 1.251,13	SETOP	ED-16362
02.06	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	un	2,00	R\$ 700,55	R\$ 843,08	R\$ 1.401,10	R\$ 1.686,16	SETOP	ED-50137
02.07	TAPEME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO B, H = 2,20 M (PADRÃO DER-MG - COM REMOÇÃO)	m	10,00	R\$ 228,31	R\$ 274,76	R\$ 2.283,10	R\$ 2.747,61	SETOP	ED-50161
02.08	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	6,00	R\$ 8,79	R\$ 10,58	R\$ 52,74	R\$ 63,47	SETOP	ED-9077
02.09	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	18,00	R\$ 20,00	R\$ 24,07	R\$ 360,00	R\$ 433,24	SETOP	ED-9076
02.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO NA OBRA - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C	un	3,00	R\$ 541,62	R\$ 651,82	R\$ 1.624,86	R\$ 1.955,45	SETOP	ED-50190
03.	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO/ISOLAMENTO/VEDAÇÃO/REINSTALAÇÃO					R\$ 1.596,29	R\$ 1.921,07		
03.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXÕES PARA ISOLAMENTO DE RAMAIS DE ÁGUA FRIA	m	3,00	R\$ 34,47	R\$ 41,48	R\$ 103,41	R\$ 124,45	SETOP	ED-50080
03.02	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PARA ISOLAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO EXISTENTES) - (vedação/isolamento de pontos desativados)	un	2,00	R\$ 298,55	R\$ 359,29	R\$ 597,10	R\$ 718,58	SETOP	ED-50225
03.03	REINSTALAÇÃO DE PONTOS DE ALARME E MONITORAMENTO EXISTENTE RETIRADOS PARA A DEMOLIÇÃO	un	10,00	R\$ 51,92	R\$ 62,48	R\$ 519,18	R\$ 624,81	COTAÇÃO/ CPU	CPU 03
03.04	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS (para proteção dos pisos)	m²	140,00	R\$ 2,69	R\$ 3,24	R\$ 376,60	R\$ 453,22	SETOP	ED-50600

MUNICÍPIO: Belo Horizonte				ENDEREÇO: Rua dos Aimorés nº 698, Bairro Funcionários					
MONUMENTO: Museu dos Militares Mineiros				ELABORAÇÃO: IEPHA/MG - 02/05/2022					
OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP)									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO									
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	REFERÊNCIA	CÓDIGO
04.	DEMOLIÇÕES					R\$ 4.448,66	R\$ 5.353,77		
04.01	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m2	68,28	R\$ 18,22	R\$ 21,93	R\$ 1.244,01	R\$ 1.497,11	SETOP	ED-48454
04.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	18,94	R\$ 113,36	R\$ 136,42	R\$ 2.147,04	R\$ 2.583,87	SETOP	ED-48435
04.03	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	68,28	R\$ 15,49	R\$ 18,64	R\$ 1.057,61	R\$ 1.272,79	SETOP	ED-48489
05.	REMOÇÕES					R\$ 3.335,42	R\$ 4.014,04		
05.01	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	un	6,00	R\$ 68,25	R\$ 82,14	R\$ 409,50	R\$ 492,82	SETOP	ED-48467
05.02	REMOÇÃO DE PONTOS DE ALARME E MONITORAMENTO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO	un	10,00	R\$ 46,92	R\$ 56,47	R\$ 469,20	R\$ 564,66	COTAÇÃO/ CPU	CPU 02
05.03	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	9,35	R\$ 12,36	R\$ 14,87	R\$ 115,57	R\$ 139,08	SETOP	ED-48493
05.04	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	33,00	R\$ 16,48	R\$ 19,83	R\$ 543,84	R\$ 654,49	SETOP	ED-48502
05.05	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	68,28	R\$ 2,95	R\$ 3,55	R\$ 201,42	R\$ 242,40	SINAPI	97647
05.06	REMOÇÃO DE CORRIMÃO	m	16,16	R\$ 25,99	R\$ 31,27	R\$ 419,96	R\$ 505,40	COTAÇÃO/ CPU	CPU 05
05.07	REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO COM VIDRO	m2	28,69	R\$ 40,98	R\$ 49,32	R\$ 1.175,94	R\$ 1.415,19	COTAÇÃO/ CPU	CPU 04
06.	ALVENARIA / REVESTIMENTO/PISO					R\$ 13.483,14	R\$ 16.226,39		
06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	1,47	R\$ 56,83	R\$ 68,39	R\$ 83,54	R\$ 100,54	SETOP	ED-48232
06.02	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	50,00	R\$ 43,69	R\$ 52,58	R\$ 2.184,50	R\$ 2.628,95	SETOP	ED-50760
06.03	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	263,96	R\$ 5,77	R\$ 6,94	R\$ 1.523,02	R\$ 1.832,89	SETOP	ED-50514
06.04	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	263,96	R\$ 13,76	R\$ 16,56	R\$ 3.632,02	R\$ 4.370,98	SETOP	ED-50451
06.05	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	131,00	R\$ 46,26	R\$ 55,67	R\$ 6.060,06	R\$ 7.293,02	SETOP	ED-50547
07.	GUARDA-CORPOS E CORRIMÃO					R\$ 69.565,76	R\$ 83.719,43		
07.01	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	16,16	R\$ 339,76	R\$ 408,89	R\$ 5.490,86	R\$ 6.608,02	SETOP	ED-50943
07.02	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" FIXADO EM PISO E VIDRO LAMINADO 12MM CONFORME PROJETO	m	21,09	R\$ 1.848,49	R\$ 2.224,58	R\$ 38.992,05	R\$ 46.925,27	COTAÇÃO/ CPU	CPU 01
07.03	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" FIXADO EM PISO E VIDRO LAMINADO 12MM CONFORME PROJETO	m	13,20	R\$ 1.730,07	R\$ 2.082,07	R\$ 22.835,19	R\$ 27.481,18	COTAÇÃO/ CPU	CPU 07
07.04	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	m	6,00	R\$ 374,61	R\$ 450,83	R\$ 2.247,66	R\$ 2.704,96	SETOP	ED-50940
08.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/DETECÇÃO DE FUMAÇA/ALARME DE INCÊNDIO					R\$ 26.543,00	R\$ 31.943,37		
08.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL	un	1,00	R\$ 827,08	R\$ 995,36	R\$ 827,08	R\$ 995,36	COTAÇÃO/ CPU	CPU 11
08.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK	un	2,00	R\$ 964,90	R\$ 1.161,21	R\$ 1.929,79	R\$ 2.322,42	COTAÇÃO/ CPU	CPU 12
08.03	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	un	4,00	R\$ 504,66	R\$ 607,34	R\$ 2.018,64	R\$ 2.429,35	SETOP	ED-49525
08.04	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	216,00	R\$ 3,81	R\$ 4,59	R\$ 822,96	R\$ 990,40	SINAPI	98261
08.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE DETECÇÃO DE FUMAÇA	un	42,00	R\$ 154,16	R\$ 185,52	R\$ 6.474,51	R\$ 7.791,80	COTAÇÃO/ CPU	CPU 13
08.06	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	4,00	R\$ 116,44	R\$ 140,13	R\$ 465,76	R\$ 560,52	SETOP	ED-50180
08.07	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	un	23,00	R\$ 88,44	R\$ 106,43	R\$ 2.034,12	R\$ 2.447,98	SETOP	ED-50196
08.08	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	253,14	R\$ 21,42	R\$ 25,78	R\$ 5.422,23	R\$ 6.525,42	SETOP	ED-49317
08.09	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	32,00	R\$ 39,72	R\$ 47,80	R\$ 1.271,04	R\$ 1.529,64	SINAPI	95801
08.10	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	24,00	R\$ 29,49	R\$ 35,49	R\$ 707,76	R\$ 851,76	SETOP	ED-49116
08.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, (CLASSE 5) SEÇÃO 2,5 MM2, NA COR AZUL, AFUMEX 450/750V.	m	316,00	R\$ 4,72	R\$ 5,68	R\$ 1.491,52	R\$ 1.794,98	SETOP	ED-48989
08.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, (CLASSE 5) SEÇÃO 2,5 MM2, NA COR PRETO, AFUMEX 450/750V.	m	316,00	R\$ 4,72	R\$ 5,68	R\$ 1.491,52	R\$ 1.794,98	SETOP	ED-48989
08.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, (CLASSE 5) SEÇÃO 2,5 MM2, NA COR VERDE, AFUMEX 450/750V.	m	316,00	R\$ 4,72	R\$ 5,68	R\$ 1.491,52	R\$ 1.794,98	SETOP	ED-48989
08.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00	R\$ 18,91	R\$ 22,76	R\$ 94,55	R\$ 113,79	SINAPI	93653

MUNICÍPIO: Belo Horizonte				ENDEREÇO: Rua dos Aimorés nº 698, Bairro Funcionários					
MONUMENTO: Museu dos Militares Mineiros				ELABORAÇÃO: IEPHA/MG - 02/05/2022					
OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP)									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO									
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	REFERÊNCIA	CÓDIGO
09.	SINALIZAÇÃO/EXTINTORES/TREINAMENTO DE BRIGADISTA					R\$ 6.389,57	R\$ 7.689,58		
9.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE APROPRIADO PARA APOIO DE EXTINTOR COM HASTE PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 10 A 20CM	pç	9,00	R\$ 94,21	R\$ 113,38	R\$ 847,92	R\$ 1.020,44	COTAÇÃO/ CPU	CPU 14
9.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO - ABC, COM CAPACIDADE EXTINTORA 4 A:30B:C DE 6,0 KG, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10721 DA ABNT, (5 anos de garantia).	pç	12,00	R\$ 244,65	R\$ 294,43	R\$ 2.935,80	R\$ 3.533,11	COTAÇÃO/ CPU	CPU 15
9.03	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR	un	2,00	R\$ 187,19	R\$ 225,28	R\$ 374,38	R\$ 450,55	SETOP	ED-22698
9.04	CURSO DE BRIGADISTA, PARA TODA POPULAÇÃO FIXA DA EDIFICAÇÃO - (considerado curso para até 15 pessoas)	un	1,00	R\$ 1.349,50	R\$ 1.624,07	R\$ 1.349,50	R\$ 1.624,07	COTAÇÃO	COTAÇÃO 3
9.05	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	pç	12,00	R\$ 20,33	R\$ 24,47	R\$ 243,96	R\$ 293,60	SETOP	ED-50199
9.06	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	pç	1,00	R\$ 22,39	R\$ 26,95	R\$ 22,39	R\$ 26,95	SETOP	ED-50203
9.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" (conforme projeto)	pç	4,00	R\$ 27,91	R\$ 33,59	R\$ 111,64	R\$ 134,35	COTAÇÃO/ CPU	CPU 10
9.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" (conforme projeto)	pç	1,00	R\$ 58,17	R\$ 70,01	R\$ 58,17	R\$ 70,01	COTAÇÃO/ CPU	CPU 08
9.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" (conforme projeto)	pç	1,00	R\$ 39,73	R\$ 47,81	R\$ 39,73	R\$ 47,81	COTAÇÃO/ CPU	CPU 09
9.10	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	pç	6,00	R\$ 22,44	R\$ 27,01	R\$ 134,64	R\$ 162,03	SETOP	ED-50201
9.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	pç	5,00	R\$ 22,54	R\$ 27,13	R\$ 112,70	R\$ 135,63	SETOP	ED-50202
9.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR EXTERNO	un	2,00	R\$ 79,37	R\$ 95,52	R\$ 158,74	R\$ 191,04	COTAÇÃO/ CPU	CPU 06
10.	LIMPEZA DA OBRA					R\$ 15.615,08	R\$ 18.792,09		
10.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	mês	3,00	R\$ 1.989,90	R\$ 2.394,76	R\$ 5.969,70	R\$ 7.184,28	SETOP	ED-50270
10.02	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	1192,06	R\$ 6,42	R\$ 7,73	R\$ 7.653,03	R\$ 9.210,09	SETOP	ED-50266
10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	m³	25,77	R\$ 36,18	R\$ 43,54	R\$ 932,28	R\$ 1.121,95	SETOP	ED-51133
10.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte)	m³	25,77	R\$ 41,14	R\$ 49,51	R\$ 1.060,08	R\$ 1.275,76	SETOP	ED-51126
11.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 1.094,39	R\$ 1.317,06		
11.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (0,50% = 0,005) SOBRE O VALOR DO CUSTO TOTAL DA OBRA	un	0,50%	R\$ 218.878,77	R\$ 263.411,26	R\$ 1.094,39	R\$ 1.317,06	SETOP	ED-50392
SUB TOTAL						R\$ 219.973,16	R\$ 264.728,32		
BDI %		20,35	1,2035	0,2035		R\$ 44.755,16			
TOTAL GERAL C/ BDI						R\$ 264.728,32			
1. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (quilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)									
2. Trata-se de um orçamento onde os itens estão descritos conforme as informações das pranchas de desenho do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. Considera-se o fornecimento dos materiais e o serviço.									